

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1			D - 01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa linii napowietrznych - budowa 471m	m	
1.1	KNNR 5/901/2 (1)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3 - P-10/ŻN - ustój U1/ŻN 7 = 7,000000 Ogółem: 7,0	słup	7,0
1.2	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m - KK-10,5/6/E ustój U2 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	słup	2,0
1.3	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m - K-10,5/6/E ustój U2 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	słup	1,0
1.4	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16 8+3+2 = 13,000000 Ogółem: 13,0	szt	13,0
1.5	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25·mm2 budowa 0,05 = 0,050000 0,013 = 0,013000 0,051+0,051+0,051+0,051+ 0,051+0,051+0,051+0,051 = 0,408000 Ogółem: 0,471	km	0,471
1.6	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 1x 1*(1) = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.7	KNNR 5/1409/4		Montaż przewodu uziemiającego 10,5*(1) = 10,500000 Ogółem: 10,5	m	10,5
1.8	KNNR 5/907/1		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II 18*(1) = 18,000000 Ogółem: 18,0	m	18,0
1.9	KNNR 5/907/5		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 16*(1) = 16,000000 Ogółem: 16,0	m	16,0
1.10	KNNR 5/1304/1		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
2			D - 07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa opraw drogowych - 9 szt	szt	
2.1	KNNR 5/906/2		Montaż skrzynki bezpiecznikowej 9 = 9,000000 Ogółem: 9,0	szt	9,0
2.2	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 2,5m 7 = 7,000000 Ogółem: 7,0	szt	7,0
2.3	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - E - 2,5m 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
2.4	KNNR 5/1004/2	D-07.07.01.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - wg specyfikacji LED 55W 9 = 9,000000 Ogółem: 9,0	szt	9,0