

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1			D - 01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa linii napowietrznych - podwieszenie 464m, budowa 38m	m	
1.1	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m - RPK-10,5/6/E ustój U2 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	słup	1,0
1.2	KNNR 5/903/1 (2)		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m - ON-10,5/6/E ustój U2 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	słup	2,0
1.3	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 14+1+2 = 17,000000 Ogółem: 17,0	szt	17,0
1.4	KNNR 5/902/2	D-01.03.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik krańcowy - PK-1 PK-1 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.5	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25-mm2 podwieszenie 0,031+0,058+0,047+0,014 = 0,150000 0,024+0,047+0,027+0,044+ 0,044+0,052 = 0,238000 budowa 0,017 = 0,017000 Ogółem: 0,405	km	0,405
1.6	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 4x25-mm2 podwieszenie 0,031+0,045 = 0,076000 budowa 0,021 = 0,021000 Ogółem: 0,097	km	0,097
1.7	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25-mm2 - p.a. demontaż 0,017 = 0,017000 Ogółem: 0,017	km	0,017
1.8	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 - p.a. demontaż 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.9	KNNR 5/717/6 (2)		Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0-kg/m, na objemki - AsXSn 4x25 w BEo75 wyprowadzenie na stacji AsXSn 4x25 8 = 8,000000 Ogółem: 8,0	m	8,0
1.10	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 1x 1*(1) = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.11	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 2x 2*(1) = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
1.12	KNNR 5/1409/ 4		Montaż przewodu uziemiającego 10,5*(1) = 10,500000 Ogółem: 10,5	m	10,5
1.13	KNNR 5/907/1		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II 18*(1) = 18,000000 Ogółem: 18,0	m	18,0
1.14	KNNR 5/907/5		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 16*(1) = 16,000000 Ogółem: 16,0	m	16,0
1.15	KNNR 5/1304/ 1		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.16	KNNR 5/1304/ 2		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 359 w miejscowości Zmysłówka (C)
- ETAP I - podwieszenie

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyczenie ilości robót	J.m.	Ilość
2			D - 07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa opraw drogowych - 4 szt	szt	
2.1	KNNR 5/906/2		Montaż skrzynki bezpiecznikowej 4 Ogółem: = 4,000000 4,0	szt	4,0
2.2	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 1,0m 2 Ogółem: = 2,000000 2,0	szt	2,0
2.3	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 1,5m 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
2.4	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - E - 1,0m 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0
2.5	KNNR 5/1004/2	D-07.07.01.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - wg specyfikacji LED 38W 4 Ogółem: = 4,000000 4,0	szt	4,0
3			D - 07.07.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa szafy sterowniczej - 1 kpl	kpl	
3.1	KNNR 9/203/3		Aparaty elektryczne, masa do 10·kg, wymiana - SON SON - 3-fazowy 1 Ogółem: = 1,000000 1,0	szt	1,0

Przedmiar robót ma charakter uzupełniający