

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Przebudowa drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ewid. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ewid. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050	<i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00</i>	m2	1 680,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310107-01-060	<i>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. krotność= 1,00</i>	m3	6,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-050-050	<i>Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 1,00</i>	m2	1 680,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 61002-02010-050	<i>Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyladow.5-10 t. Emulsja asfaltowa modyfikowana do powierzchniowych utrwalen o 70% zawartości lepiszcza . krotność= 1,00</i>	m2	1 600,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 61002-03010-050	<i>Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 13,0 dm3/m2 o wym.8-11 mm, transport kruszywa samochodem samowylad.5-10 t. Emulsja asfaltowa modyfikowana do powierzchniowych utrwalen o 70% zawartości lepiszcza. krotność= 1,00</i>	m2	1 600,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010	<i>Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00</i>	m3	40,00