

Gmina Grodzisko Dolne

Wniosek o wyjaśnienie SIWZ do ogłoszonego przetargu na „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym,,.

Zwracam się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlanym oraz brakami robót w podanych przedmiarach, i tak:

- 1-poz.7 p.r.- czy kostka ma być położona na samej podsypce piaskowej?
- 2-poz.15 p.r.- brama zwykła czy z automatyką, wysokość bramy- w projekcie jest 1,60m, a ogrodzenie 2,0m, brak słupków przybramowych i wymiarów, z czego ma być wykonana?
- 3-poz.14 p.r- brak wykopów pod słupki ogrodzenia, betonowania, brak cokołów-podany KNR zakłada tylko montaż ogrodzenia w gotowych cokołach?
- 4-poz.19 p.r- jakie to mają być krzewy, zazwyczaj liczy się w sztukach a nie w m2?
- 5-poz.21 i 22 p.r.- ścieżka edukacyjna, w projekcie nie ma żadnej wzmianki na ten temat, jak to ma wyglądać i co to ma być?
- 6- poz.30 p.r- podany KNR nie zawiera samych wiązarów, tylko roboty montażowe, brak wiązarów, rygli, zastrzałów, słupów a są w projekcie?
- 7-poz.32,34,35 p.r- blacha ocynk czy powlekana?
- 8- poz.39. p.r- nawierzchnia też na samym piasku?
- 9- poz.57 i 58 p.r- czy można zamienić PARPTHERM NA SOLBET?
- 10- poz.59 p.r- proszę o podanie wysokości kominów?
- 11- poz.70 p.r- podany KNR obejmuje tylko nakłady na montaż gotowej konstrukcji dachu, brak samej konstrukcji dachu?
- 12- poz.75 p.r- czy podbicie można zamienić na podbicie z blachy?
- 13- poz.77,78,80 p.r- brak gąsiorów do blachodachówki, brak deski czołowej, obróbki ocynk cz powlekane?
- 14-poz.94 p.r- brak zbrojenia posadzki?
- 15-poz.118 p.r- proszę podać grupę koloru farby lub czy można zamienić wyprawę z tynku mineralnego na wyprawę z tynku silikatowego?
- 16-brak w przedmiarach robót stropu/sufitu- projekt podaje z płyt G-k 12,5mm+wełna gr 15 cm+ folia +wełna 15 cm między jętkami .
- 17-brak stali na strzemiona?
- 18-brak wyłazu dachowego, stopni kominiarskich, ławy kominiarskiej?
- 19-brak licowania ścian z płytkami
- 20-podjazd dla niepełnosprawnych- proszę określić z czego ma być wykonany, raz w projekcie jest podanie, że betonowy+ płytki, drugi raz, że z kostki, brak określenia barierki podjazdu?

Podanych niejasności jest sporo, dlatego proszę o szczegółowe wyjaśnienia, bo to rzutuje na rzetelną wycenę robót i złożenia oferty Zamawiającemu.

Odpowiedzi

ad.1 cementowo-piaskowej

ad.2 automat zgodnie z proj.

ad.3 doliczyć jako kalkulacja indywidualna

ad.4 zgodnie z opisem projektu

ad.5 należy ująć jako kalkulację indywidualną. Ścieżka edukacyjna: długość 28.75m, szerokość 1.5m, zamknięta dwustronnie obrzeżami kolorowymi 6x20cm. Wypełnienie otoczek fr. 16-32mm płukany gr. 20cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. W kalkulacji należy również ująć roboty ziemne

ad.6 ująć wraz z materiałem i malowaniem

ad.7 powlekana

ad.8 cementowo-piaskowa

ad.9 zgodnie z projektem

ad.10 zgodnie z projektem budowlanym przekrój

ad.11 ująć wraz z montażem i zabezpieczeniem przed grzybami i ogniem, dodatkowo jako kalkulacja indywidualna

ad.12 tak

ad.13 ująć-powlekane. Kalkulacja indywidualna

ad.14 nie widzę potrzeby

ad.15 grupa II-III można zamienić na sylikatowy

ad.16 zgodnie z projektem jako kalkulacja indywidualna

ad.17 ująć 50 kg- kalkulacja indywidualna- dodatkowo

ad.18 nie wymagane

ad.19 ująć w WC+ szatnia- 32.4 m²- kalkulacja indywidualna

ad.20 kostka+ barierki ze stali nierdzewnej jak dla osób niepełnosprawnych. Kalkulacja indywidualna