

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Montaż siłowni

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia biegacz	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia wioślarz	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia orbitrek	szt	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia wyciskanie siedząc bez pylonu	szt	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia drabinka	szt	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia prasa nożna	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia motyl integracyjny	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia podciąg nóg bez pylonu	szt	1,00

2. Montaż pozostałych urządzeń

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia ławka	szt	4,00
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia kosz na śmiecie	szt	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia tablica z regulaminem	szt	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia kółko i krzyżyk	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia stół do szachów i chińczyka	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia stojak na rowery	szt	1,00

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	24,60
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	24,60
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02indyw.-050	Ułożenie geotkaniny	m2	24,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-02-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	16,80

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża - analogia	m3	0,64
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża gumowe z nakładką epdm o wymiarach 20x6 cm - analogia	m	16,18
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	24,60
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	123,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	23,63
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm	m2	165,41
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	23,63
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-01-050	Nawierzchnia bezpieczna bez spoinowa HIC 1,5 m	m2	23,63

4. Pozostałe roboty

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210201-02-050	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim zadarnionym	m2	151,44
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostarczeniem ziemi gr śr 20 cm	m3	151,44

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210408-01-050	Wykonanie trawników dywanowych z rolki - analogia	m2	151,44
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210302-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III - tuje szmaragdowe - analogia	szt	14,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310406-01-050	Obramowanie j z obrzeży PVC - analogia	m2	23,60
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02indyw. - 050	Ułożenie geowłókniny	m2	10,80
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02indyw. - 050	Ułożenie kory sosnowej średniej	m2	10,80