

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

### 1. Montaż siłowni

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia wioślarz	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia orbitrek	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia wyciąg górny	szt	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia drabinka	szt	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia wyciskanie siedząc bez pylonu	szt	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia narciarz	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia motyl integracyjny	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.- 020	Dostawa i montaż urządzenia poręcz bez pylonu	szt	1,00

### 2. Montaż pozostałych urządzeń

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia ławka	szt	4,00
10	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia kosz na śmiecie	szt	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia tablica z regulaminem	szt	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia kółko i krzyżyk	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia stół do szachów i chińczyka	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 03indyw.-020	Dostawa i montaż urządzenia stojak na rowery	szt	1,00

### 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	28,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	28,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02indyw.-050	Ułożenie geotkaniny	m2	28,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-02-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	17,88

1	2	3	4	5
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża - analogia	m3	0,71
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310407-01-040	Obrzeża gumowe z nakładką epdm o wymiarach 20x6 cm - analogia	m	17,88
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	28,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	140,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	27,16
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm	m2	190,12
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	27,16
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310511-01-050	Nawierzchnia bezpieczna bez spoinowa HIC 1,5 m	m2	27,16

#### 4. Pozostałe roboty

1	2	3	4	5
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210201-02-050	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim zadarnionym	m2	183,96
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostarczeniem ziemi gr śr 20 cm	m3	183,96

1	2	3	4	5
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210408-01-050	Wykonanie trawników dywanowych z rolki - analogia	m2	183,96
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210302-01-020	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III - tawuła japońska - analogia	szt	38,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-210302-04-020	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III - tuje szmaragdowe - analogia	szt	6,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310406-01-050	Obramowanie j z obrzeży PVC - analogia	m2	72,96
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02indyw.-050	Ułożenie geowłókniny	m2	30,48
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02indyw.-050	Ułożenie kory sosnowej średniej	m2	30,48