

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego przy
drodze o numerze ewidencyjnym 755
w miejscowości Wólka Grodziska (D)
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180802_2
Grodzisko Dolne, Obręb: 0016 Wólka
Grodziska
działki nr: 901, 904, 899, 897, 761/2,
762, 763, 765, 766, 767, 769, 754,
753, 755, 752/2, 752/1
powiat leżajski, woj. podkarpackie.
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-07-14
Nazwa obiektu lub robót: Linia napowietrzna, oświetlenie
drogowe
Nazwa jednostki opracowującej: BIURO PROJEKTÓW ALDABRA
ul: Szafera 5/32
31-543 Kraków

Data opracowania:
2020-07-14

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Jacek Baran,

BIURO PROJEKTÓW ALDABRA
JACEK BARAN
31-543 Kraków, ul. Szafera 5/32
NIP 675-122-23-71; REGON 356912490
tel. 600-215-743 ①



Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1			D - 01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa linii napowietrznych - podwieszenie 360m	m	
1.1	KNNR 5/903/4 (1)		Montaż hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 3+8 = 11,000000 Ogółem: 11,0	szt	11,0
1.2	KNNR 5/905/1		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXSn 2x25·mm2 podwieszenie 0,027 = 0,027000 0,06+0,043+0,042+0,042+ 0,037+0,032+0,049+0,028 = 0,333000 Ogółem: 0,360	km	0,360
1.3	KNNR 5/906/3		Montaż ogranicznika przepięć 1x 1*(1+1) = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
1.4	KNNR 5/1409/4		Montaż przewodu uziemiającego 10,5*(1) = 10,500000 Ogółem: 10,5	m	10,5
1.5	KNNR 5/907/1		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II 18*(1) = 18,000000 Ogółem: 18,0	m	18,0
1.6	KNNR 5/907/5		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 16*(1) = 16,000000 Ogółem: 16,0	m	16,0
1.7	KNNR 5/1304/1		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
1.8	KNNR 5/1304/2		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny 1 = 1,000000 Ogółem: 1,0	szt	1,0
2			D - 07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oświetlenia drogowego: budowa opraw drogowych - 4 szt	szt	
2.1	KNNR 5/906/2		Montaż skrzynki bezpiecznikowej 4 = 4,000000 Ogółem: 4,0	szt	4,0
2.2	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - ŻN - 2,0m 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
2.3	KNNR 5/1002/2		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30·kg - E - 2,0m 2 = 2,000000 Ogółem: 2,0	szt	2,0
2.4	KNNR 5/1004/2	D-07.07.01.	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - wg specyfikacji LED 38W 4 = 4,000000 Ogółem: 4,0	szt	4,0