



SCHEMAT IDEOWY LINII nN OŚWIETLENIA
I SON OŚWIETLENIE



Stan ist. 3-faz
Pprzyt=14kW
Iprzyt=22A
Stan proj. 3-faz
Pprzyt=14kW
Iprzyt=22A



Uwagi:

Układ sieci – TN–C
Ochrona od porażen: samoczynne wyłączenie zasilania
1. Cienką linią narysowano istniejące urządzenia.
2. Pogrubioną linią narysowano projektowane urządzenia.
3. Projektowana linia napowietrzna nn AsXSn 2x25.
4. Na słupach montować oprawy 38W ze źródłem światła typu LED.
5. Oprawy zabezpieczać wkładką bezpiecznikową BiWts 6A.
6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie
miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przytłaczanego: zaciski prądowe przewodów przytłacza
na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy

Legenda:

- proj. linia napowietrzna nN,
- ist. linia napowietrzna nN,
- — proj. słup betonowy typu E,
- — ist. słup betonowy typu ZN, E
- proj. ogranicznik Uc=500V, In=5kA, I_{max}=25kA,
- ist. ogranicznik,
- proj. oprawa oświetleniowa LED 38W,
- ist. oprawa oświetleniowa

Układ sieci: TN–C

Ochrona od porażen: samoczynne wyłączenie zasilania

Inwestor:		<div>Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 125a 37-306 Grodzisko Dolne</div>		<div>BIURO PROJEKTÓW</div> <div>ALDABRA</div> <div>UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKÓW</div>		<div>tel. 600-215-743</div> <div>e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl</div> <div>NIP 675-122-23-71</div> <div>REGON 356912490</div>	
Nazwa obiektu budowlanego:							
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 962 w miejscowości Laszczyny							
Adres obiektu budowlanego:		Miejscowość: Laszczyny		Powiat: leżajski		Województwo: podkarpackie	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				SKALA: 1:---	
Branża:		ELEKTRYCZNA					
Funkcja:		Imię, Nazwisko:		Uprawnienia:		Podpis:	
Opracował:		inż. Michał Gałuszka					
Projektant:		mgr inż. Jacek Baran		MAP/0081/POOE/05			
Sprawdzający:		mgr inż. Paweł Kopyciński		MAP/0378/POOE/08			
Nazwa rys:		Schemat ideowy oświetlenia i SON oświetlenie				Nr rys. E-02	
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.				Leżajsk, czerwiec 2020 r.		20/G	